

# Richtpreise

**Die qm-Preise enthalten Materiallieferung, Arbeitszeit und Müllentsorgung  
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.**

## Anstriche an Fassade

### Kosten Hausanstrich

Gerüst stellen, reinigen der Fassade, Grundierung und zweimaliges Streichen. ca. € 22.-/m<sup>2</sup>  
ohne Putzausbesserung, Gesims, Dachrinnen und Fensteranstriche

## Verputz an Fassade

### Kosten Fassadendämmung

Fassadendämmung mit 14cm Dämmplatte(EPS Polystyrol) Wärmeleitgruppe 0,35 ca. € 69.-/m<sup>2</sup>  
ohne Fensterbänke, ohne Dübeln

- Gerüst stellen und Untergrundvorbereitung ca. € 8.-/m<sup>2</sup>
- Liefern und Kleben der Dämmplatten ca. € 32.-/m<sup>2</sup>
- Auftragen der Armierungsschicht mit Oberputz samt Anschlüsse an Holz, ca. € 29.-/m<sup>2</sup>  
Mauerwerk, Metall oder Fensterleibungen ohne Egalisierungsanstrich

### Kosten Putzsystem

Kalk-Zement Putz mit mineralischem Oberputz (inkl. Nebenarbeiten) ca. € 39.-/m<sup>2</sup>  
inkl. Gerüststellung, ohne Anstrich

## Innen-Putzarbeiten

Innenputz auf Gipsbasis geglättet oder gefilzt ca. € 13.-/m<sup>2</sup>  
Ohne Untergrundvorbereitung, ohne Setzen von Eck- u. Kantenschutzprofilen

Kalk-Zement-Unterputz und Kalkputz, zweilagig, geglättet oder gefilzt ca. € 18.-/m<sup>2</sup>  
Ohne Untergrundvorbereitung, Setzen von Eck- u. Kantenschutzprofilen

Kalkzementunterputz für Fliesenverklebung ca. € 15.-/m<sup>2</sup>  
Ohne Untergrundvorbereitung, Setzen von Eck- u. Kantenschutzprofilen

## Trockenbau

Dachschräge verkleiden mit Zwischensparrendämmung 20cm Mineralwolle, ca. € 58.-/m<sup>2</sup>  
Dampfsperre verklebt, Lattung-Konterlattung, Montage Gipskartonplatte  
Stoßarmierung, Spachteln Q2

Abgehängte Decke, Metallunterkonstruktion mit Gipskartonplatte (12,5mm) ca. € 39.-/m<sup>2</sup>  
Stoßarmierung, Spachteln Q2

Trockenbauwände-W112 ca. € 42.-/m<sup>2</sup>  
Unterkonstruktion mit beidseitig und 2-fach 12,5 mm Gipskartonplatten beplankt,  
Wanddicke 100 mm mit Mineralwolle gedämmt, Spachtelung Q2

## Anstrich und Tapezieren

Malervlies oder Rauhfaser tapezieren ca. € 5.-/m<sup>2</sup>  
Dispersion- oder Latexanstrich einmalig, weiss ca. € 5.-/m<sup>2</sup>  
Ohne eventuell notwendige Untergrundvorbereitung

**Es handelt sich hierbei um ungefähre Richtwerte, diese Angaben sind unverbindlich.  
Wir beraten Sie gerne zu Ihrem Objekt.**